



Regione Lombardia – Provincia di Cremona  
**COMUNE DI SORESINA**

Progetto di: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
STRADE COMUNALI ANNO 2016.**

CUP: *H97H16000120004*

**PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.**

## Allegato 01

Relazione tecnica generale con quadro economico.

Data: **Marzo 2016**

Il R.U.P.



\_\_\_\_\_  
*Ferrari geom. Gianluca*

Il Progettista



\_\_\_\_\_  
*Poli geom. Valeria – U.T. Comune di Soresina*

Il presente progetto prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di varia natura su alcune strade comunali che presentano uno stato di degrado tali da compromettere la sicurezza veicolare e ciclo pedonale.

Le varie realtà necessitano di interventi diversificati e mirati, dalla fresatura del manto stradale, alla stesura di tappeto spessore cm.3, alle ricariche per livellamento pendenze, alla messa in quota di camerette, sigilli e pozzetti.

Le strade interessate dai lavori sono:

Via Monti + laterali tettoia mercato coperto	fresatura e tappetino
Incrocio Via Monti - Via Zucchi Falcina	fresatura e tappetino
Via Zucchi Falcina (laterale giardino compreso incrocio Via Gramsci)	fresatura e tappetino
Piazza Garibaldi	fresatura e tappetino
Via Martiri dell'Insurrezione	fresatura e tappetino
Via Pasini (parziale)	fresatura e tappetino
Via XX Settembre	fresatura e tappetino
Vicolo San Rocco	fresatura e tappetino
Via Vittorio Veneto	Messa in quota chiusini, fresatura d'attacco, e tappetino
Via Verdi	fresatura e tappetino
Via Maineri	messa in quota chiusini, ricariche e tappetino
Via Giusti	fresatura e tappetino
Strada comunale di Olzano	ricariche e tappetino
Via Guida (banchina);	messa in quota chiusini, ricariche e tappetino
Via Lazzaretto	messa in quota chiusini, ricariche e tappetino
Via Dante	fresatura e tappetino
Torre civica ingresso parcheggio	fresatura e tappetino
Via d'Annunzio	Rappezzi vari con fresatura e tappetino

Si provvederà all'esecuzione di rappezzi stradali mediante fresatura e stesura di tappetino bituminoso.

I lavori prevedono una spesa complessiva di € 181.300,00 + € 1.200,00 per oneri di sicurezza, oltre € 52.500,00 per somme a disposizione ed IVA, per complessivi € 235.000,00.

## QUADRO ECONOMICO

Importo lavori a base d'asta	€ 181.300,00	
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.200,00</u>	
<b>Totale importo base d'asta</b>	<b>€ 182.500,00</b>	<b>€ 182.500,00</b>
Somme a disposizione		
IVA 22% su importo a base d'asta	€ 40.150,00	
Incentivo progettazione interna 2%	€ 3.650,00	
Piano di sicurezza e coordinamento	€ 1.900,00	
Spese di gara e pubblicità	€ 225,00	
Imprevisti Iva compresa	€ <u>6.575,00</u>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 52.500,00</b>	<b>€ <u>52.500,00</u></b>
<b><u>COMPLESSIVAMENTE</u></b>		<b>€ 235.000,00</b>

Il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- 01 - Relazione tecnica – illustrativa e quadro economico dell'intervento;
- 02 - Computo Metrico Estimativo;
- 03 - Elenco Prezzi Unitari;
- 04 - Documentazione fotografica;
- 05 - Elaborati grafici;
- 06 - Stima incidenza manodopera;
- 07 – Stima costi sicurezza;
- 08 - Cronoprogramma;
- 09 - Capitolato Speciale d'Appalto;
- 10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 10.1 – Sicurezza - Layout di cantiere;
- 11 – Schema di contratto;
- 12 – Piano di manutenzione – Fascicolo dell'opera;

Soresina, Marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ferrari geom. Gianluca

IL PROGETTISTA

Poli geom. Valeria