



Regione Lombardia – Provincia di Cremona  
**COMUNE DI SORESINA**

Progetto di: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
STRADE COMUNALI ANNO 2016.**

CUP: *H97H16000120004*

**PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.**

## Allegato 02

Computo Metrico Estimativo

Data: **Marzo 2016**

Il R.U.P.



*Ferrari geom. Gianluca*

Il Progettista



*Poli geom. Valeria – U.T. Comune di Soresina*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
I 25.B.08.01	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con idonea macchina operatrice, compresa la pulizia accurata del piano, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, per spessore fino a 3 cm. Via Monti *(larg.=5,86+6,56) Via Monti	0,50	77,600 57,500	12,420 8,200		481,90 471,50		
	tot. Via Monti * Parziale mq.					953,40		
	Laterale Via Monti lato profumeria *(larg.=3,96+5) Laterale Via Monti lato portici	0,50	36,000 36,000	8,960 5,850		161,28 210,60		
	tot. laterali Via Monti * Parziale mq.					371,88		
	Via Vittorio Veneto (fresatura d'attacco)	2,00	10,000	1,000		20,00		
	tot. Via Vittorio Veneto * Parziale mq.					20,00		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=9,4+6,38)	0,50	43,498	15,780		343,20		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=6,38+10,20)	0,50	92,000	16,580		762,68		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=10,20+7,23)	0,50	40,000	17,430		348,60		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=7,23+7,64)	0,50	52,000	14,870		386,62		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=7,64+7,43)	0,50	60,000	15,070		452,10		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=7,43+8,55)	0,50	28,000	15,980		223,72		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=8,55+8,34)	0,50	15,000	16,890		126,68		
	Via Martiri dell'Insurrezione (incrocio via d'Annunzio)		9,450	7,900		74,66		
	Via Martiri dell'Insurrezione		9,450	11,600		109,62		
	Via Martiri dell'Insurrezione		12,000	16,600		199,20		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=12+16,50)	0,50	13,400	28,500		190,95		
	tot. Via Martiri dell'Insurrezione * Parziale mq.					3'218,03		
	Via d'Annunzio (dal civico 55 al civico 30) *(larg.=5,80+5,40)	0,50	42,000	11,200		235,20		
	Via d'Annunzio (dal civico 43 al civico 37/a) *(larg.=5,27+5,82)	0,50	27,000	11,090		149,72		
	Via d'Annunzio (incrocio via chierico)		6,000	8,000		48,00		
	Via d'Annunzio (incrocio via don Bosco)		6,000	6,000		36,00		
	tot. Via d'Annunzio * Parziale mq.					468,92		
	Via XX Settembre		13,000	11,500		149,50		
	Via XX Settembre *(larg.=10+12)	0,50	24,200	22,000		266,20		
	Via XX Settembre *(larg.=13,90+10,4)	0,50	23,000	24,300		279,45		
	Via XX Settembre *(larg.=10,40+9,95)	0,50	48,700	20,350		495,52		
	Via XX Settembre *(larg.=9,95+12,90)	0,50	59,500	22,850		679,79		
	Via XX Settembre		17,000	6,000		102,00		
	Via XX Settembre *(larg.=6+6,45)	0,50	7,000	12,450		43,58		
	Via XX Settembre *(larg.=6,45+9,30)	0,50	33,500	15,750		263,81		
	Via XX Settembre *(larg.=6,7+9,80)	0,50	78,000	16,500		643,50		
	tot. Via XX Settembre * Parziale mq.					2'923,35		
	Vicolo San Rocco							
	<b>A RIPORTARE</b>					7'955,58		

\*COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7'955,58		
	*(larg.=5+7,45) tot. Vicolo San Rocco * Parziale mq.	0,50	90,000	12,450		560,25		
	Via Verdi *(larg.=5,9+6) Via Verdi *(larg.=8,9+10,30) tot. Via Verdi * Parziale mq.	0,50 0,50	145,000 73,000	11,900 19,200		862,75 700,80		
	Via Pasini *(larg.=5,5+7) Via Pasini Via Pasini *(larg.=4,67+5,63) Via Pasini *(larg.=5,63+5,22) Via Pasini Via Pasini tot. Via Pasini * Parziale mq.	0,50 0,50	18,000 6,000 41,000 50,000 52,000 38,000	12,500 8,500 10,300 10,850 5,220 4,900		112,50 51,00 211,15 271,25 271,44 186,20		
	Via Giusti *(larg.=6,20+5,50) tot. Via Giusti * Parziale mq.	0,50	118,000	11,700		690,30		
	Via Zucchi Falcina - laterale giardino compreso incrocio via Gramsci lato giardino *(larg.=11,60+13,80) tot via zucchi laterale giardino * Parziale mq.	0,50	53,000	25,400	14,600 9,100	673,10		
	Incrocio Via Zucchi Falcina - Via Monti *(larg.=18+20,5) Incrocio Via Zucchi Falcina - Via Monti *(larg.=11,60+8,8) Incrocio Via Zucchi Falcina - Via Monti *(larg.=8,8+8) tot. incrocio via zucchi - via monti * Parziale mq.	0,50 0,50 0,50	34,500 8,000 27,000	38,500 20,400 16,800		664,13 81,60 226,80		
	Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi *(larg.=5,6+7,30) tot. Piazza Garibaldi * Parziale mq.	0,50	26,500	12,900	6,800 12,300	170,93		
	Via Dante *(larg.=14,50+7,11) Via Dante *(larg.=7,10+6,10) Via Dante *(larg.=6,10+6,8) Via Dante *(larg.=6,8+5,40) Via Dante *(larg.=5,40+6,70) Via Dante *(larg.=6,7+9,4) Via Dante *(larg.=9,4+9) Via Dante *(larg.=9+9,4989) tot. Via Dante * Parziale mq.	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	44,500 40,000 7,600 48,000 36,400 50,000 13,000 27,500	21,610 13,200 12,900 12,200 12,100 16,100 18,400 18,499		480,82 264,00 49,02 292,80 220,22 402,50 119,60 254,36		
	A RIPORTARE					16'396,66		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16'396,66		
	tot. Via Lazzaretto * Parziale mq.					0,00		
	Torre civica ingresso parcheggio		25,000	2,500		62,50		
	tot. Torre civica ingresso * Parziale mq.					62,50		
	fresature per rappezzi vari					39,67		
	tota fresature per rappezzi vari * Parziale mq.					39,67		
	SOMMANO mq.					16'498,83	3,00	49'496,49
2 01.QUO.CA M	Rimessa in quota di cameretta di fognatura, oppure TELECOM, ASPM, ispezione roggia tombinata, pozzetti stradali per scarico acque in fognatura, compreso la rottura della sede strad ... eriale di risulta, materiale occorrente e qualsiasi altro magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Via Vittorio veneto Via Maineri Via Guida (banchina) Via Lazzaretto					3,00 24,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					31,00	55,00	1'705,00
3 25.B.38	Fornitura, stesa e cilindratura di mista di fiume o cava (mista di base, tout-venant) stabilizzata e trattata a caldo con puro bitume a penetrazione 60/70 o 80/100 (peso medio 16/18 ql/mc.) Via Maineri Strada comunale di Olzano Via Guida (banchina) Via Vittorio veneto					15,00 28,50 3,00 3,00		
	SOMMANO mc.					49,50	120,00	5'940,00
4 02.QUO.SIG	Rimessa in quota di pozzetti, cadiotie, sigilli di idranti di acquedotto, saracinesche dell'acquedotto e del gas, compreso la rottura della sede stradale, trasporto a rifiuto del m ... eriale di risulta, materiale occorrente e qualsiasi altro magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Via Maineri Via Guida (banchina)					24,00 4,00		
	SOMMANO cad.					28,00	45,00	1'260,00
5 25.B.40.02	Tappeto in conlomerato bituminoso fillerizzato spessore finito 3 cm, compresa emulsione d'ancoraggio Via Monti *(larg.=5,86+6,56) Via Monti	0,50	77,600 57,500	12,420 8,200		481,90 471,50		
	tot. Via Monti * Parziale mq.					953,40		
	Laterale Via Monti lato profumeria *(larg.=3,96+5) Laterale Via Monti lato portici	0,50	36,000 36,000	8,960 5,850		161,28 210,60		
	tot. laterali Via Monti * Parziale mq.					371,88		
	Via Zucchi Falcina - laterale giardino compreso incrocio via Gramsci lato giardino *(larg.=11,60+13,80)	0,50	14,600 53,000	9,100 25,400		132,86 673,10		
	tot via zucchi laterale giardino * Parziale mq.					805,96		
	A R I P O R T A R E					2'131,24		58'401,49

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'131,24		58'401,49
	Incrocio Via Zucchi Falcina - Via Monti *(larg.=18+20,5)	0,50	34,500	38,500		664,13		
	Incrocio Via Zucchi Falcina - Via Monti *(larg.=11,60+8,8)	0,50	8,000	20,400		81,60		
	Incrocio Via Zucchi Falcina - Via Monti *(larg.=8,8+8)	0,50	27,000	16,800		226,80		
	tot. incrocio via zucchi - via monti * Parziale mq.					972,53		
	Piazza Garibaldi		6,800	10,300		70,04		
	Piazza Garibaldi		12,300	34,200		420,66		
	Piazza Garibaldi *(larg.=5,6+7,30)	0,50	26,500	12,900		170,93		
	tot. Piazza Garibaldi * Parziale mq.					661,63		
	Via Vittorio Veneto		92,000	10,000		920,00		
	tot. Via Vittorio Veneto * Parziale mq.					920,00		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=9,4+6,38)	0,50	43,498	15,780		343,20		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=6,38+10,20)	0,50	92,000	16,580		762,68		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=10,20+7,23)	0,50	40,000	17,430		348,60		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=7,23+7,64)	0,50	52,000	14,870		386,62		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=7,64+7,43)	0,50	60,000	15,070		452,10		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=7,43+8,55)	0,50	28,000	15,980		223,72		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=8,55+8,34)	0,50	15,000	16,890		126,68		
	Via Martiri dell'Insurrezione (incrocio via d'Annunzio)		9,450	7,900		74,66		
	Via Martiri dell'Insurrezione		9,450	11,600		109,62		
	Via Martiri dell'Insurrezione		12,000	16,600		199,20		
	Via Martiri dell'Insurrezione *(larg.=12+16,50)	0,50	13,400	28,500		190,95		
	tot. Via Martiri dell'Insurrezione * Parziale mq.					3'218,03		
	Via XX Settembre		13,000	11,500		149,50		
	Via XX Settembre *(larg.=10+12)	0,50	24,200	22,000		266,20		
	Via XX Settembre *(larg.=13,90+10,4)	0,50	23,000	24,300		279,45		
	Via XX Settembre *(larg.=10,40+9,95)	0,50	48,700	20,350		495,52		
	Via XX Settembre *(larg.=9,95+12,90)	0,50	59,500	22,850		679,79		
	Via XX Settembre		17,000	6,000		102,00		
	Via XX Settembre *(larg.=6+6,45)	0,50	7,000	12,450		43,58		
	Via XX Settembre *(larg.=6,45+9,30)	0,50	33,500	15,750		263,81		
	Via XX Settembre *(larg.=6,7+9,80)	0,50	78,000	16,500		643,50		
	tot. Via XX Settembre * Parziale mq.					2'923,35		
	Vicolo San Rocco *(larg.=5+7,45)	0,50	90,000	12,450		560,25		
	tot. Vicolo San Rocco * Parziale mq.					560,25		
	Via Verdi *(larg.=5,9+6)	0,50	145,000	11,900		862,75		
	Via Verdi							
	A RIPORTARE					12'249,78		58'401,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12'249,78		58'401,49
	*(larg.=8,9+10,30)	0,50	73,000	19,200		700,80		
	tot. Vicolo Chiuso * Parziale mq.					1'563,55		
	Via Pasini *(larg.=5,5+7)	0,50	18,000	12,500		112,50		
	Via Pasini		6,000	8,500		51,00		
	Via Pasini *(larg.=4,67+5,63)	0,50	41,000	10,300		211,15		
	Via Pasini *(larg.=5,63+5,22)	0,50	50,000	10,850		271,25		
	Via Pasini		52,000	5,220		271,44		
	Via Pasini		38,000	4,900		186,20		
	tot. Via Pasini * Parziale mq.					1'103,54		
	Via Giusti *(larg.=6,20+5,50)	0,50	118,000	11,700		690,30		
	tot. Via Giusti * Parziale mq.					690,30		
	tot. Piazza San Francesco * Parziale mq.					0,00		
	Via Dante *(larg.=14,50+7,10)	0,50	44,500	21,600		480,60		
	Via Dante *(larg.=7,10+6,10)	0,50	40,000	13,200		264,00		
	Via Dante *(larg.=6,10+6,8)	0,50	7,600	12,900		49,02		
	Via Dante *(larg.=6,8+5,40)	0,50	48,000	12,200		292,80		
	Via Dante *(larg.=5,40+6,70)	0,50	36,400	12,100		220,22		
	Via Dante *(larg.=6,7+9,4)	0,50	50,000	16,100		402,50		
	Via Dante *(larg.=9,4+9)	0,50	13,000	18,400		119,60		
	Via Dante *(larg.=9+9,50)	0,50	27,500	18,500		254,38		
	tot. Via Dante * Parziale mq.					2'083,12		
	Via Lazzaretto *(larg.=4+18)	0,50	8,000	22,000		88,00		
	Via Lazzaretto *(larg.=4+4,20)	0,50	75,000	8,200		307,50		
	tot. Via Lazzaretto * Parziale mq.					395,50		
	Via Maineri *(larg.=13+12)	0,50	11,500	25,000		143,75		
			11,000	6,500		71,50		
			11,000	2,000		22,00		
	(larg.=12,50+11)	0,50	7,500	23,500		88,13		
		0,50	4,000	12,500		25,00		
	(larg.=10+8)	0,50	16,000	18,000		144,00		
			16,000	5,000		80,00		
			26,000	7,500		195,00		
			55,000	11,000		605,00		
			22,000	3,500		77,00		
			61,000	3,000		183,00		
	tot. Via Maineri * Parziale mq.					1'634,38		
	Via Guida (banchina)		71,000	3,500		248,50		
	tot. Via Guida (banchina) * Parziale mq.					248,50		
	A RIPORTARE					19'105,92		58'401,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					19'105,92		58'401,49
	Via d'Annunzio (dal civico 55 al civico 30) *(larg.=5,80+5,40)	0,50	42,000	11,200		235,20		
	Via d'Annunzio (dal civico 43 al civico 37/a) *(larg.=5,27+5,82)	0,50	27,000	11,090		149,72		
	Via d'Annunzio (incrocio via chierico)		6,000	8,000		48,00		
	Via d'Annunzio (incrocio via don Bosco)		6,000	6,000		36,00		
	tot. Via d'Annunzio * Parziale mq.					468,92		
	Strada comunale per olzano (1 curva)		35,000	4,500		157,50		
	tot. strada comunale olzano * Parziale mq.					157,50		
	Torre civica ingresso parcheggio		25,000	2,000		50,00		
	torre civica ingresso parcheggio * Parziale mq.					50,00		
	Rappezzi vari					40,00		
	tot. rappezzi vari * Parziale mq.					40,00		
	SOMMANO mq.					19'822,34	6,20	122'898,51
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							181'300,00
	<b>TOTALE euro</b>							181'300,00
	Data, 31/03/2016							
	Il Tecnico <i>Valuato</i>							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	<b>A RIPORTARE</b>							