



Regione Lombardia – Provincia di Cremona
COMUNE DI SORESINA

Progetto di: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2016.**

CUP: *H97H16000120004*

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.

Allegato 03

Elenco Prezzi Unitari

Data: **Marzo 2016**

Il R.U.P.



Ferrari geom. Gianluca

Il Progettista



Poli geom. Valeria – U.T. Comune di Soresina

Cod.	Descrizione lavori	Prezzo unitario [€]
1	25.B.08.01 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con idonea macchina operatrice, compresa la pulizia accurata del piano, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto, per spessore fino a cm. 3. mq.	3,00
2	25.B.38 Fornitura, stesa e cilindatura di mista di fiume o cava (mista di base, tout-venant) stabilizzata e trattata a caldo con puro bitume a penetrazione 60/70 o 80/100 (peso medio 16/18 ql/mc.) mc.	120,00
3	25.B.40.02 Tappeto in conglomerato bituminoso fillerizzato spessore finito cm. 3, compresa emulsione d'ancoraggio mq.	6,20
4	01.QUO.CAM Rimessa in quota di cameretta di fognatura, oppure Telecom, ASPM, ispezione roggia tominata, pozzetti stradali per scarico acque in fognatura, compreso la rottura della sede stradale, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, materiale occorrente e qualsiasi altro magistero. N°	55,00
5	02.QUO.SIG Rimessa in quota di pozzetti, caditoie, sigilli di idranti di acquedotto, saracinesche dell'acquedotto e del gas, compreso la rottura della sede stradale, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, materiale occorrente e qualsiasi altro magistero.	45,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ferrari geom. Gianluca

IL PROGETTISTA
Poli geom. Valeria