



Regione Lombardia – Provincia di Cremona
COMUNE DI SORESINA

Progetto di: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI – ANNO 2016.**

CUP: H97H16000120004

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.

Allegato 07

Stima Costi Sicurezza

Data: **Marzo 2016**

Il R.U.P.



Ferrari geom. Gianluca

Il Progettista



Poli geom. Valeria – U.T. Comune di Soresina

n°	Descrizione lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [€]	Prezzo totale [€]
1	Fornitura e posa di recinzione di cantiere mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo, compreso il montaggio e lo smontaggio, per tutta la durata del cantiere	ml.	30,00	10,00	300,00
2	Coni o delineatori in plastica colorata di altezza approssimativa 40 cm, posati a distanza non superiore a 2 m, per segnalazione di lavori stradali. Noleggio per tutta la durata del cantiere	Cad.	100,00	1,50	150,00
3	Segnaletica di delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, costituita da restringimento della strada, segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori e tutto quanto altro necessario per gestire in sicurezza il traffico veicolare e pedonale	Cad.	1,00	400,00	400,00
5	Compilazione Piano Operativo Sicurezza (POS)	Cad.	1,00	350,00	350,00
COSTI DELLA SICUREZZA					1.200,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ferrari geom. Gianluca

IL PROGETTISTA

Poli geom. Valeria